

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002220	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第18号 中部系統第3期 管路施設更新工事（その2）		
工事場所	福知山市 和久市町ほか 地内		
工事期間	自 令和3年3月31日 ～ 至 令和3年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和3年3月23日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	管きょ更生工（既設管径φ700mm）製管工法 L=387m 立坑工（ライナープレートφ1500mm）N=8基 N=一式 補助地盤改良工（薬液注入）N=8箇所 N=一式  <b>最高予定価格 107,032 千円（税抜） 最低制限価格 95,661 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社ヨネダ	107,000,000					落札
2							—
3							—
4							—
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

下水工第18号 中部系統第3期 管路施設更新工事（その2）

契約の相手	名 称	株式会社ヨネダ
	住 所	福知山市字堀小字道場2433番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	117,700,000 円	最高予定価格(税込)	117,735,200 円
		最低制限価格(税込)	105,227,100 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 令和2年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 公益財団法人日本下水道新技術機構による建設技術審査証明を取得し、かつ、「管渠更生工法における設計・施工管理ガイドライン(2017年版)」の要求性能を満たしている下水道管渠更生工法(製管工法)及び供用化施工ができる者であること。 イ この号の工法に関する講習を受講し、その工法協会が発行する講習修了証又は認定証を有している施工技術者を上下水道部が指定する工程において常駐させることができる者であること。ただし、施工技術者となる者は、自社の雇用者に限らない。
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	187,000 円	変更契約日	令和3年3月31日
	変更工期	令和3年3月31日	～	令和4年2月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和3年3月労務単価特例措置により変更します。</li> <li>施工に伴う適正工期を確保するため、工期を延長します。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	49,592,400 円	変更契約日	令和3年12月7日
	変更工期	令和3年3月31日	～	令和4年3月15日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>仮設人孔を設置して工事前管内詳細調査、照査を行った結果、既設管路に湾曲及び段差が生じており、製管工法(嵌合製管方法)では施工が出来ないことが判明した。この既設管路の状況においても施工ができる形成工法(熱硬化方法)に変更します。</li> <li>NO.7～NO.8区間を試掘した結果、既設管路がDIPφ600であることが分かり、当該区間を廃工とします。</li> <li>工法の変更に伴い、完成期限を延長します。</li> </ul>		

第3回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	令和4年3月14日
	変更工期	令和3年3月31日	～	令和4年3月28日
	変更理由	近接工事との工程調整の結果、工期を延長します。		
第4回変更契約	変更額	△ 5,027,000 円	変更契約日	令和4年3月24日
	変更工期	令和3年3月31日	～	令和4年3月28日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・立坑工設置位置を確認するため、試掘工を追加します。</li> <li>・立坑工設置位置を確認するため、地下埋設物探査工を追加します。</li> <li>・試掘の結果、補助地盤改良工を廃工とします。</li> <li>・試掘の結果、雨水管迂回工及び水道管移設工を追加します。</li> <li>・現場精査の結果、既設構造物撤去復旧工を追加します。</li> <li>・既設管の状態を把握するため、事前調査工を追加します。</li> <li>・現場精査の結果、立坑工N=1箇所を廃工とします。</li> <li>・道路管理者との協議により、舗装復旧範囲を変更します。また、区画線復旧工を追加します。</li> <li>・現場精査の結果、既設管撤去復旧工を変更します。</li> <li>・現場精査の結果、管路路面覆存置工を追加します。</li> <li>・現場状況に合わせて交通誘導員を増員します。</li> </ul>		