

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002513	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第140号 準用河川西川改修（その1）工事		
工事場所	福知山市 北羽合 地内		
工事期間	自 平成21年12月 2日 ~ 至 平成22年 3月19日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成21年11月25日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：工事延長 L=72.5m 土工 N=1.0式 矢板護岸工 L=126m 4号橋梁（ボックスカルバート） L=10m 最高予定価格：33,368千円（税抜き） 最低制限価格：26,501千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	26,694,000					-
2	株式会社梅田組						辞退
3	加藤建設株式会社	29,800,000					-
4	株式会社門野組	26,658,000					-
5	岸下建設株式会社	26,405,000					失格（最低制限価格未
6	株式会社衣川組	26,336,000					失格（最低制限価格未
7	河守工業株式会社	26,260,000					失格（最低制限価格未
8	三丹開発株式会社	26,387,000					失格（最低制限価格未
9	城谷建設株式会社	26,680,000					-
10	世紀建設株式会社	26,555,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	セイリョウ建設株式会社	26,467,000					失格(最低制限価格未
12	瀬戸内建設工業株式会社	26,528,000					落札
13	創生建設株式会社	26,400,000					失格(最低制限価格未
14	株式会社高見組	26,547,000					-
15	株式会社達川組	26,700,000					-
16	但南建設株式会社福知山支店	30,000,000					-
17	大栄工業株式会社	26,643,000					-
18	大鉄工業株式会社福知山支店	26,690,000					-
19	大立工業株式会社	26,666,000					-
20	西田工業株式会社	26,363,000					失格(最低制限価格未
21	株式会社能見土建	30,000,000					失格(内訳明細書不備
22	株式会社平山組	26,674,000					-
23	北陵興業株式会社	26,990,000					-
24	前田工業株式会社	26,500,000					失格(最低制限価格未
25	松崎建設株式会社	31,700,000					失格(内訳明細書不備

契約の相手	名称	瀬戸内建設工業株式会社		
	住所	福知山市字天田386-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	27,854,400 円	最高予定価格(税込み)	35,036,400 円	
		最低制限価格(税込み)	27,826,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	福知山市建設工事入札参加者名簿で「建築一式」のA等級に登録された者のうち、福知山市内に本社・本店、支店・営業所を有するもので、入札参加申請時に専任の技術者を配置できる者		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	2,944,200 円	変更契約日	平成22年 2月17日
	変更工期	平成21年12月 2日 ~ 平成22年 3月31日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 掘削土の一部が盛土材として適さないため、自由処分に変更する。 既設橋台取壊しについて、振動対策のため静的破碎工に変更する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成22年 3月31日
	変更工期	平成21年12月 2日 ~ 平成22年 6月30日		
	変更理由	隣接工事との調整及び土壌調査に日数を要したため。		
第3回変更契約	変更額	-794,850 円	変更契約日	平成22年 6月 1日
	変更工期	平成21年12月 2日 ~ 平成22年 7月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 4号橋梁支持地盤の支持力試験の結果、セメント改良工法では許容値を満たさなかったため、コマ型ブロック基礎工法に変更する。 今回施工箇所区間において、民間施工によるボックスカルバート設置工事が施工されるため、同区間について矢板護岸及び河床張コンクリートを減とする。 上記工法変更等により、工期を平成22年7月30日に延長する。 		