

工 事 番 号	産業第10号	参 考				
審査	課長	課長補佐	課長補佐	係長	設計	検算
設 計 年 度	令和	4	年度	工 事 場 所	福知山市	内記一丁目 地内
事 業 名	(仮称)福知山鉄道館ポッポランド新築工事に伴う					
工 事 名	建設予定地公園施設解体工事				数量書	
設計金額						
工 事 概 要	既存公園施設解体工事一式 公園内通路舗装、縁石、ベンチ類、池及び河床、州浜類撤去 水飲み、ライトアップ 投光器、地中埋設暗渠管類撤去、樹木・植栽帯撤去 公園銘板・池モニュメント石碑は移設等					
備 考						
「数量書は、入札に参加される業者の積算業務の一助として公開するもので、 設計条件となる設計図書に該当しませんので、参考として利用ください」						

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
解体工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 積上げ共通費含む	1	式		
現場管理費 法定外の労災保険費用を含む	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

解体工事 種目別内訳

2

[illegible]

解体工事 科目別内訳

3

[illegible]

解体工事 細目別内訳

4

[illegible]

解体工事 細目別内訳

5

建築工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(仮設排水、設備撤去含む)					
豆砂利舗装撤去	豆砂利t10 土間コンt80 W× 6-150*150 碎石t100	383	m ²			
自然石舗装撤去	自然色舗装t30 アスファルト舗装t40 碎石t100	109	m ²			
木レンガ舗装撤去	木レンガ片t45 木レンガブロックt60 砂t20 碎石t100	8.5	m ²			
石張舗装撤去	木曽石赤t25内外 Mot30 土間コンt100 W× 6-150*150 碎石t100	111	m ²			
州浜工撤去	ゴザ石100級 Mot30 土間コンt150 W× 6-150*150 碎石t100	23.5	m ²			
池及び川床工撤去	豆砂利 12内外 丹波石 100内外 t70内外 Mot20 土間コンt150 W× 6-150*150 碎石t100	199	m ²			
縁石工B撤去	120*120*600 Mot20 W=170 RCt50 W=170 碎石t80 W=220	36	m			
縁石工E撤去	縁石ブロック40/180*100*600 Mot10 W=230 RCt100 W=230	16.3	m			
植樹工B撤去	丹波石 200級 平均H=380 RC基礎共	98.2	m			
護岸工A撤去	自然石 300～500級 H=270～800 RC基礎共	77	m			
擬木柵撤去	H=939 RC基礎共	4.4	m			
加ハート工撤去	L=3000 W1400*H400 石張舗装共 加ハート袖石工共	1	か所			
石橋工A撤去	L2000*D1000*H680～720	1	か所			
堰工 撤去	白御影 150*200	1.5	m			

解体工事 細目別内訳

6

建築工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水飲み撤去	W1200*D900	1	か所			
ハンド・ホル撤去	700角 H=800	1	か所			
集水桝工、 撤去	550角 H=350 グレーチング 蓋共	2	か所			
排水ピット撤去	300角 H=450 グレーチング 蓋共	1	か所			
工口ホル撤去	600-900 H=1730 マンホール蓋共	1	か所			
照明基礎撤去	600角 H=1000	2	か所			
ライトアップ用投光器 基礎撤去	400角 H=400	1	か所			
横断側溝工撤去	W240*H240 鋳鉄製側溝蓋W=340共	19.2	m			
管渠工撤去	VP 200 RC基礎共	24	m			
管渠工撤去	VP 100 RC基礎共	4	m			
下水道本管撤去	HP 300撤去	18.4	m			
ステージ 擬石平板舗装工 撤去	擬石平板t60 Mot30 土間コンt50 W× 6-150*150 砕石t100	65.3	m ²			
ステージ 擬石平板工撤去	擬石平板300*600*60 蹴込:豆砂利t10 H=150 Mot30 糸370 土間コンt50 W=220 W× 6-150*150 W=220 砕石t100 W=220	12.9	m			
ステージ 池床工撤去	豆砂利 12内外 丹波石 100内外 t50内外 Mot20 土間コンt150 W× 6-150*150 砕石t100	14.7	m ²			
ステージ 植枘工A撤去	小舗石t90 W360*H170~410 RC基礎共	25.3	m			
ステージ 護岸工D撤去	天端:御影石150*200*1000 壁:タイル張り H=600~700 RC基礎共	20.3	m			

解体工事 細目別内訳

7

建築工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ステージ タイル貼橋工撤去	W6000×D3000	1	か所			
樹木撤去	樹高 50cm程度	786	本			
樹木撤去	樹高100cm以上～200cm未満	9	本			
樹木撤去	樹高200cm以上～300cm未満	4	本			
樹木撤去	幹周25～40cm未満	3	本			
樹木撤去	幹周40cm以上60cm未満	4	本			
樹木撤去	幹周60cm以上90cm未満	6	本			
樹木撤去	幹周90cm以上120cm未満	5	本			
樹木撤去	幹周120cm以上150cm未満	7	本			
樹木撤去	幹周150cm以上180cm未満	1	本			
樹木撤去	幹周180cm以上210cm未満	1	本			
樹木撤去	幹周270cm以上300cm未満	1	本			
モニュメント撤去 指定地仮置	白御影 1200角～800角*H5700内外 1か所 白御影 750角*H2600内外 4か所 吐出櫓、基礎撤去、運搬共	1	式			
植樹工B撤去 場内仮置	丹波石 200級 平均H=380 RC基礎撤去共	38.1	m			
車止め(可動式) 撤去、指定地仮置	稲田御影石 300角 H=400 基礎、ブロック撤去	12	か所			
車止め(固定式) 撤去、指定地仮置	稲田御影石 300角 H=400 基礎撤去、運搬共	5	か所			
ベンチ撤去 指定地仮置	御影石 1800*400*350 碎石t100撤去	4	か所			
ツリサケ撤去 指定地仮置	W1700*D1700 縁石撤去	5	か所			
公園銘板撤去 指定地仮置	W1400*D1200*H700 基礎撤去	1	か所			

解体工事 細目別内訳

8

[illegible]

解体工事 細目別内訳

9

建築工事		発生材処分				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(仮設排水、設備廃材含む)					
発生材運搬	コンクリート	252	m3			
発生材運搬	アスファルト舗装	7.6	m3			
発生材運搬	木レンガ片、木レンガブロック	0.5	m3			
発生材運搬	がれき(石、タイル等)	55.4	m3			
発生材運搬	珪藻土	14.1	m3			
発生材運搬	廃プラ	0.4	m3			
発生材運搬	樹木(根)	4.1	m3			
発生材運搬	樹木(幹、枝)	16.5	m3			
発生材運搬	鉄ヘル-H3 スクラップ材	0.6	m3			
	(仮設排水、設備廃材含む)					
発生材処分	コンクリート	252	m3			
発生材処分	アスファルト舗装	7.6	m3			
発生材処分	木レンガ片、木レンガブロック	1	t			
発生材処分	がれき(石、タイル等)	127	t			
発生材処分	珪藻土	28.2	t			
発生材処分	廃プラ	0.6	m3			
発生材処分	樹木(根)	5.3	t			
発生材処分	樹木(幹、枝)	21.5	t			
スクラップ控除	鉄ヘル-H3	4.3	t			

解体工事 細目別内訳

10

[illegible]

解体工事 細目別内訳

11

[illegible]

解体工事 科目別内訳

12

[illegible]

解体工事 細目別内訳

13

[illegible]

解体工事 科目別内訳

14

[illegible]

福知山市

福知山市