

制作費内訳

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接制作費				
展示制作業務	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費 法定外の労災保険費用を含む	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
制作価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
制作費	1	式		

展示制作業務 細目別内訳

鉄道館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【一般仮設】						
墨出し	一 般 - -	310	m ²			
養生	一 般 - -	310	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 - -	310	m ²			
【足場】						
内部仕上足場	掛払い・手間 基本料 修理費 脚立足場 階高4.0m以下	310	m ²			
内部仕上足場	組立・解体費・運搬費・維持管理費共 移動式足場 3段 期間2か月	3	台			
仮設材運搬	足場類	1	式			
計						

鉄道館		展示造作				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【ジオラマ模型】						
D01 ジオラマ模型架台	W12, 617×D2, 070×H900 束:ST□-50×50 t2. 3/M107°レース 大引:ST□-60×30 t2. 3@1, 200 根太:米松 45×60 @303 正面金物:ST角ハ イ 下地共	1	式			
No.02 グラフィックパネル	W2, 530×D400×H80 木工スッチ加工 メラミン/ポリエステル化粧板	2	台			
No.03 グラフィックパネル	W1, 800×D400×H80 木工スッチ加工 メラミン/ポリエステル化粧板	1	台			
合板貼り	合板t15/曲げシ合板t12 段鼻見切共	1	式			
上記シート貼り	塩ビシート 約15m	1	式			
上記取付施工費		1	式			

展示造作						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガラス	FL10mm/600R 飛散防止フィルム貼	1	か所			
〃	FL10mm/2500R 飛散防止フィルム貼	1	か所			
〃	FL10mm/L2500 飛散防止フィルム貼	2	か所			
〃	FL10mm/2000R 飛散防止フィルム貼	1	か所			
〃	FL10mm/500R 飛散防止フィルム貼	1	か所			
ガラス施工費	ハイクリアシリコン共	1	式			
【プレミアムコレクション展示】						
D02 造作パネル	W6, 995×D70×H2, 700 格子：メラミン化粧板 板面：ホリ化粧板/ラワン合板 一部クロス貼	1	式			
【キッズスペース】						
D03ソングート 鉄骨補強(左)	W1, 166×D1, 045×H2, 700 柱：100×100×2. 3, B. PLt12 ×4本 頭繫：C-100×50×20 ×2本	1	式			
D03ソングート 鉄骨補強(右)	W2, 782×D1, 133×H2, 700 柱：100×100×2. 3, B. PLt12 ×6本 頭繫：C-100×50×20 ×4本	1	式			
同上施工費		1	式			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	29	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12. 5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12. 5共	29	m ²			
壁面造作見切類	天端：アルミアンクル 巾木：MDF	1	式			
同上クロス貼		1	式			

展示制作業務 細目別内訳

7

鉄道館		展示造作				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【運転シミュレーター・なりきり体験 機関助士】						
D04 壁面鉄骨補強	開口部2か所	1	式			
同上施工費		1	式			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	40	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 下張GB-R 厚12.5共	53.6	m ²			
三方枠(開口)	W2, 487×D140×H2, 200 木工 ウレタン塗装	1	か所			
〃	W2, 488×D140×H2, 200 木工 ウレタン塗装	1	か所			
四方枠	W1, 170×D140×H1, 300 木工 ウレタン塗装	1	か所			
65in モニターBOX	W1, 300×D150×H750	2	か所			
調整室 WD	W600×H2, 000 枠：ウレタン塗装 扉：メラミン/ポリ化粧板	1	か所			
上記取付施工費		1	式			
壁面造作見切類	天端：アルミアングル 巾木：MDF	1	式			
[運転シミュレーター]						
D05 シミュレーター操作台	W900×D500×H850 木工作 化粧板貼仕上	1	台			
ハンドル装置	マスコンエレクト ロータリーエンコーダー線渡し	1	式			
ハンドルカバー	スチールt1.6 メラミン焼付塗装仕上	1	式			

展示制作業務 細目別内訳

8

鉄道館 展示造作						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ペダル	ゴム貼仕様 可動機構無	1	式			
計器類	ギミック	1	式			
通線カバー		1	式			
[なりきり体験 機関助士]						
D06 設備壁面造作	W2,100×D1,200×H2,300 木工作 全面化粧パネ貼仕上 計器類(ギミック)共	1	式			
石炭受け	W600×D100×H300 木工作	1	式			
メカ機構	メカフレーム スプロケットチェーン 軸受シャフト 平歯車・カサ歯車 ペダルユニット	1	式			
開閉扉造形		1	式			
架台	W750×D450×H300 木工作 化粧板貼仕上	1	式			
石炭造形	EVA暫定サイズ(ランダムカット 100個)	1	式			
センサー	光学センサー 特注品	1	式			
スコップ	既製品 3本	1	式			
[共通]						
現場設置調整費		1	式			
運搬・搬入費		1	式			
計						

展示制作業務 細目別内訳

9

グラフィック						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【鉄道のまち福知山】						
G01 動輪紹介グラフィック	W400×H1, 400 高質塩ビタック磨りガラス風フィルムIJ出力 造作ガラス面直貼	1	点			
G02 はじめにパネル 寄贈者/協力者紹介パネル	W900×H900 塩ビタックIJ出力 造作パネル面直貼	2	点			
G03 鉄道のまち福知山 紹介グラフィック1	W12, 350×H2, 500 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
G04 鉄道のまち福知山 紹介グラフィック2	W8, 658×H2, 500 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
G05 鉄道のまち福知山 紹介グラフィック3	W6, 580×H2, 500 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
【ジオラマ模型】						
G06 ジオラマ模型 紹介 壁面グラフィック	W12, 617×H1, 750 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
G07 ジオラマ模型 新駅舎 解説グラフィックパネル	W2, 530×H400 塩ビタックIJ出力 造作台上直貼	1	点			
G08 ジオラマ模型 旧駅舎 解説グラフィックパネル1	W2, 530×H400 塩ビタックIJ出力 造作台上直貼	1	点			
G09 ジオラマ模型 旧駅舎 解説グラフィックパネル2	W1, 800×H400 塩ビタックIJ出力 造作台上直貼	1	点			
【プレミアムコレクション展示】						
G10-1 プレミアム展示 タイトルパネル	W450×H1, 800 塩ビタックIJ出力 造作壁面直貼	3	点			
G10-2 プレミアム展示 解説パネル	W500×H500 塩ビタックIJ出力 造作壁面直貼	3	点			
G10-3 プレミアム展示 写真パネル Wショート	W900×H650 塩ビタックIJ出力 造作壁面直貼	3	点			
G10-4 プレミアム展示 写真パネル Wロング	W1, 450×H650 塩ビタックIJ出力 造作壁面直貼	3	点			

鉄道館		グラフィック				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【歴史展示エリア】						
G11 歴史展示エリアゲート コーナースタイン	W900 薄膜塩ビシート切文字 造作壁面直貼	1	点			
G12 歴史展示エリアゲート グラフィック(裏)	W3, 154×H2, 700 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
【キッズスペース】						
G13 キッズスペース 壁面グラフィック	W8, 009×H2, 500 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
【運転シミュレーター・ なりきり体験 機 関助手】						
G14 体験展示 壁面グラフィック1	W8, 800×H2, 850 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
G15 体験展示 壁面グラフィック2	W670×H2, 170 塩ビタックIJ出力 造作壁面直貼	1	点			
G16 体験展示 壁面グラフィック3	W1, 110×H1, 240 塩ビタックIJ出力 造作パネル面直貼	1	点			
G17 体験展示 壁面グラフィック4	W670×H2, 170 塩ビタックIJ出力 造作壁面直貼	1	点			
[運転シミュレーター]						
G18 運転シミュレーション 内壁正面グラフィック [なりきり体験 機関助手]	W1, 825×H2, 300 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
G19 なりきり体験機関 助手 内壁正面グラフィック	W1, 825×H2, 300 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			
G20 なりきり体験機関 助手 側面グラフィック	W1, 910×H2, 300 クロス地IJ印刷 造作壁面直貼	1	点			

鉄道館		映像・音響システム				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【鉄道のまち タッチ&クワイエット】 (インタラクティブウォール)						
AV02 液晶プロジェクター		1	台			
超短焦点レンズ		1	台			
天吊金具		1	式			
HDMI延長送信機		1	台			
測域センサー		2	台			
スイッチングHUB		1	台			
パワーアンプ		1	台			
スピーカー		1	組			
PC初期設定費		1	式			
配線材料	雑材, 消耗品費共	1	式			
機器設置費	調整作業費共	1	式			

鉄道館		映像・音響システム				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【運転シミュレーター】						
65in液晶ディスプレイ		1	台			
同上取付金具		1	式			
パワーアンプ		1	台			
スピーカー		1	組			
PC初期設定費		1	式			
配線材料	雑材, 消耗品費共	1	式			
機器設置費	調整作業費共	1	式			
【なりきり体験 機関助手】						
AV03 65in液晶ディスプレイ		1	台			
同上取付金具	壁掛	1	式			
27in液晶ディスプレイ		1	台			
同上取付金具	壁掛	1	式			
USB 1/Fユニット		1	台			
パワーアンプ		1	台			
スピーカー		1	組			
RFIDリーダライタ		1	台			

鉄道館		映像・音響ソフト				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
AV02 【インタラクティブウォール】						
コンテンツ企画・演出費		1	式			
システム開発費		1	式			
CG・画面グラフィック デザイン・パーツ製作		1	式			
サウンド製作		1	式			
ハードウェアセットアップ		1	式			
デモ・現地調整費		1	式			
操作マニュアル作成費		1	式			
AV03 【なりきり体験 機関助手】						
コンテンツ企画・演出費		1	式			
システム開発費		1	式			
CG・画面グラフィック デザイン・パーツ製作		1	式			
サウンド制作		1	式			
ハードウェアセットアップ		1	式			
デモ・現地調整費		1	式			
操作マニュアル作成費		1	式			
AV04 【運転シミュレーター】						
コンテンツ企画・演出費		1	式			

鉄道館		模型造形				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M01 【ジオラマ模型】						
地形造形	約22.4㎡ 地盤基礎工作、地形詳細造作 地形仕上	1	式			
線路造作	レール製作設置(Ｎゲージ137m) 線路区分造作	1	式			
駅ホーム	旧駅舎(地上駅)、新駅舎(高架駅) 各1点	1	式			
車両基地製作費		1	式			
建物・添景物	市役所、福知山城、駅前ビル7棟 その他建物150棟、人形200体等	1	式			
現場設置調整費	現場調整機関:1か月	1	式			
運搬・搬入費		1	式			
計						

