中丹地域有害鳥獣処理施設について

産業政策部農林業振興課

（１）中丹地域有害鳥獣処理施設の概要

有害鳥獣対策により捕獲したシカ、イノシシなどの個体は、従来「埋設」処分を行ってきましたが、埋設地の確保や埋設に係る労力の負担が課題としてあり、同様の課題を有する京都府中丹地域の３市（福知山市・舞鶴市・綾部市）で設置した共同利用施設です。

施設の適切な管理運営を図っていくことにより、駆除隊員の埋設労力の軽減や捕獲意欲の増進に繋がっています。

【　概　　要　】

施設名称	中丹地域有害鳥獣処理施設
所在地	福知山市大江町三河９５９番地
竣工年月	平成２７年８月
敷地面積	3,494㎡
建築面積	焼却炉棟：418.54㎡　延床面積：324.40㎡
処理方式	焼却
焼却能力	１時間あたり最大焼却量１９０kg （１日当たり最大焼却量７６０kg）
処理計画頭数	【年間】シカ　２，６５５頭 イノシシ　１，３０５頭 小動物　２４５頭 合計　４，２０５頭

（2）有害鳥獣の処理の実績

平成27年９月より稼働を行っている有害鳥獣処理施設の処理の実績を表に示します。

これまでは、埋設処理を行っていましたが、焼却処理を行うことで環境負荷の低減に寄与しています。

【　有害鳥獣の処理実績（令和２年～令和５年）　】

項　　目		単位	R2	R3	R4	R5
処理頭数		頭	9,790	9,301	8,946	9,032
	福知山市	頭	6,072	6,124	5,338	5,461
	舞鶴市	頭	2,243	1,925	2,254	2,260
	綾部市	頭	1,475	1,252	1,354	1,311
焼却処理量		t	276.2	287.7	258.8	259.8
	福知山市	t	176.0	182.1	152.7	152.2
	舞鶴市	t	55.4	61.5	61.8	66.9
	綾部市	t	44.8	44.1	44.3	40.8
焼却残渣量		t	13.6	14.6	13.1	13.6
	福知山市	t	8.7	9.1	7.5	8.0
	舞鶴市	t	2.7	3.1	3.4	3.4
	綾部市	t	2.2	2.3	2.2	2.2

処理計画頭数【年間】４，２０５頭を大幅に超える処理頭数ですが、これは有害鳥獣捕獲が活発に行われている現れである。

同時に、焼却設備にかなりの負担がかかっており、対応年数の経過より早い段階で設備改修を行っています。

【　今後の取組み　】

中丹地域有害鳥獣処理施設は、駆除隊員が活動を行うにあたり、なくてはならない施設であるため、今後も施設のメンテナンスと適時改修を適正に実施することにより、施設の機能保全を図ります。