

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000947	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第28号 多保市正明寺線（高畑工区）旧橋等撤去工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成29年 9月12日 ~ 至 平成30年 3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成29年 9月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：上部工撤去（道路橋）N=5径間 下部工撤去（道路橋）N=5基 上部工撤去（水管橋）N=3径間 下部工撤去（水管橋）N=4基 護岸工A=114m2 仮設工N=1式 予定価格：105,562千円（税抜） 最低制限価格：94,668千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	94,886,000					-
2	株式会社門野組	94,844,000					-
3	株式会社衣川組	94,573,000					失格（最低制限価格未
4	河守工業株式会社	94,225,000					失格（最低制限価格未
5	三丹開発株式会社	94,316,000					失格（最低制限価格未
6	世紀建設株式会社	94,653,000					失格（最低制限価格未
7	セイリョウ建設株式会社	94,288,000					失格（最低制限価格未
8	創生建設株式会社	94,878,000					-
9	株式会社高尾組	94,664,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社高見組	94,531,000					失格（最低制限価格未



都計第28号 多保市正明寺線（高畑工区）旧橋等撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社能見土建		
	住 所	福知山市字雲原194番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	102,295,440 円	最高予定価格 (税込み)	114,006,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	102,241,440 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成29年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	36,720 円	変更契約日	平成30年1月22日
	変更工期	～		
	変更理由	施工箇所下流の堰の水位調整による水位低下が小さかったこと及び河床部に深掘箇所があったことにより、河川内の仮設形状を変更する。・堰の水位調整による下流部への水利確保のため、下流側の水路への水替工を追加する。・高水敷部の軟弱箇所について敷鉄板設置を追加する。・河川内の工事用道路整備後に測量した結果、道路橋下部工の形状に差異が確認されたためコンクリート取壊し量の変更を行う。・道路橋撤去に支障となる周辺工作物(取付護岸等)の撤去を追加する。		
第2回変更契約	変更額	848,880 円	変更契約日	平成30年3月31日
	変更工期	平成29年9月12日	～	平成30年6月29日
	変更理由	河床掘削による湧水量が想定より多かったことから水替工を増工する。・現地測量の結果により、護岸工(取付工)の形状を一部変更する。・水管橋上部工撤去に必要な仮設工(ヤード整備、敷鉄板、足場工)を追加する。・河川協議により河川内工事の施工期間が制限されたことにより当初工期での完成が見込めなくなったため、完成期限を平成30年3月31日から平成30年6月29日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	△51,840円	変更契約日	平成30年6月13日
	変更工期	～		
	変更理由	・土留工施工箇所の岩盤層が当初想定より堅固であったため土留工(鋼矢板)の日あたり施工量の見直しを行い、併せて土留工内の撤去作業の施工性を上げるために土留工の設置形状の変更を行う。・現地床掘後に道路橋及び水管橋下部工形状を計測した結果、形状に差異があったため構造物撤去数量の変更を行う。・道路橋A1橋脚及び水管橋P1橋脚の撤去状況に併せて護岸工及び取付工の形状等の変更を行う。・発生土の一部を河床洗掘部及び高水敷の整地作業等に利用したことから残土運搬数量等の変更を行う。		