

福知山鉄道館 N ゲージ操作体験用ジオラマ製作仕様書

- 1 業務名 福知山鉄道館 N ゲージ操作体験用ジオラマ作製業務
 - 2 納品場所 京都府福知山市字岡ノ 32-20 (福知山鉄道館フクレル)
 - 3 業務内容 N ゲージ操作体験用ジオラマ作製
 - (1) ジオラマベース (土台) 部
 - ・別紙 1 展開図により製作
 - 透明アクリル板 (t 3 mm) は操作体験席側以外の 3 面に必要。トラスビス、ナットにより取り付け、脱着可能とする
 - ・枠材とシナベニアはボンド、ビス等で固定し、tomix8193 レイアウトマットを貼付
 - ・平行合板側面は建具用テープ又は化粧シートを貼付ける。(色は黒系、木目系)
 - (2) レイアウト作成
 - ・別紙 2 レイアウト図、別紙 3 レイアウトパーツリストを参考に、線路、ストラクチャーを敷設。**線路を含むパーツ (架線柱・駅関係ストラクチャーを除く) はすべて釘止めとする。**
 - ・別紙 3 レイアウトパーツリストを参照に、制御装置、車両を調達し、走行可能な状態で納品する
- ※特記事項
- ・N ゲージ関係品 (線路、ストラクチャー、車両等) について、契約受諾日から納品日までに購入をしたことが証明できる納品書等を添付すること。(中古品の使用を認めない)
 - ・レイアウトパーツリストに記載されている品番が期間内に調達できない場合は、双方の協議の上変更できる。ただしレイアウトの大きな変更がない範囲とする
- 4 契約期間 契約締結日から令和 6 年 5 月 31 日まで
 - 5 契約方法及び支払方法 適正な請求を受理してから 30 日以内に支払う
 - 6 業務実施要綱
 - (1) 契約金額には、上記の修繕を遂行するためのすべての経費を含むものとする。
 - (2) 受託者は、修繕の遂行にあたっては、市担当者との十分な打ち合わせを行うとともに、この仕様書に掲げない事項であっても当然必要と思われる事項について、市との調整を行うこと。
 - (3) 受注者は、修繕完了時に完成届、修繕写真一式 (着工前、施工状況、完成)、請求書その他監督員が求める書類等を提出すること。
 - (4) その他詳細については、発注者と協議の上、決定すること。